

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.๔๕-๐๑๔
สายบ้านลือเน็ง-บ้านโต๊ะตือมัน หมู่ที่ ๒ บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี
๒๕๖๒ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙,๔๗๔,๐๐๐.- บาท
(เงินกู้ยืมเงินแผ่นดิน) (เงินกู้ยืมเงินแผ่นดิน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ยล.ถ.๔๕-๐๑๔ สายบ้านลือเน็ง-บ้านโต๊ะตือมัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
(ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๓๑/๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินราคากลาง ๙,๔๗๔,๐๐๐.- บาท
(เงินกู้ยืมเงินแผ่นดิน) (เงินกู้ยืมเงินแผ่นดิน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายศักรบ ถมทอง	ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบล	
ดาเนาะปูเต๊ะ	ช่วยราชการเทศบาลตำบลปะแต	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๔. นายหนูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายอับดุลรอแม รวยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน กิ่งง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ใล่ล่ง 0.50 ม. ระยะทาง 24-300 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตร.ม. ป.ร.4
 สถานี่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านสี่แ้ง - บ.โต๊ะอีออน บ้านสี่แ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอชะตา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 031/2560 จำนวน 6 แผ่น รายการที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต
 ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัด พท.รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง และ นายอนุชนพิศฤกษ์ อาแว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโสตฯ พด.ปะแต

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานวางป่า/ส้มไม้ (ขนาดกลาง)	13,800.00	ตร.ม		-	3.81	52,578.00	52,578.00		
2	งานปรับระดับและบดอัดคันทางเดิม	11,500.00	ตร.ม		-	11.06	127,190.00	127,190.00		
3	งานทรมหยาบรองพื้นปรับระดับ	460.00	ลบ.ม.แผ่น	710.00	326,600.00	60.00	27,600.00	354,200.00		
4	งานติดตั้งร่องรับทาง (ปะหลุมบ่อ)พร้อมบดอัด	1,380.00	ลบ.ม.แผ่น	247.66	341,770.80	11.06	15,262.80	357,033.60		
5	งานคอนกรีต ค. 2 รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 240 Ksc.	1,380.00	ลบ.ม	3,338.86	4,607,626.80	391.00	539,580.00	5,147,206.80		
6	งานป่นแบบ	690.00	ตร.ม		-	133.00	91,770.00	91,770.00		
	- โม่แบบ 40 %	276.00	ตร.ม	320.00	88,320.00		-	88,320.00		
	- ตะปู	50.00	กก.	38.00	1,900.00		-	1,900.00		
7	งานเหล็กเสริม									
	-เหล็กและกรงวางแนว 4 ม.ม.๑ 0.20*0.20 มม.	9,200.00	ตร.ม	28.00	257,600.00	5.00	46,000.00	303,600.00		
	- เหล็ก R8 @ 19 มม.	5.20	ตัน	21,448.60	111,532.72	4,100.00	21,320.00	132,852.72		
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	39.00	234.00			234.00		
8	- ท่อ พีวีซี ๑% นิ้ว	12.00	ฟุต	60.00	720.00		-	720.00		
9	- กระดาษช่างน้อย	25.00	แผ่น	400.00	10,000.00			10,000.00		
10	- แอสฟัลท์	300.00	ลิตร	25.00	7,500.00		-	7,500.00		
11	- งานติดตั้งร่องรับทางพร้อมบดอัด	460.00	ลบ.ม.	247.66	113,923.60	40.00	18,400.00	132,323.60		
12	- ค่าพอยค่างร่อยต่อคอนกรีต	1,840.00	เมตร		-	15.15	27,876.00	27,876.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							6,835,304.72		

ปร.5

ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ระยะทาง 2+300 กม.

เจ้าของ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปรางค์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านลือเมือง - บ.โตะดือมัน บ้านลือเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทค.เลขที่ 031/2560 จำนวน 6 แผ่น

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

ช่างโยธาชำนาญงานอบต.ตาเนาะเนาะตะช่วยราชการแผนผอ.กองช่าง

11

(ရက်စွဲ).....၂၀၁၆.....ကဒကလ

(นางสาวโรสณา แขนะ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ) 44-09330079

(સહી)

(ภาพประกอบที่ ๑๑)

(សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមការណែនាំ)

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និង អង្គការសហប្រតិបត្តិការ

[illegible]

2004年 第1期 第10页