

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา บ้านฆอรรอราแม หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติตำบลปะแต งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน ๘๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ผิวดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐+๒๘๐ กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา บ้านฆอรรอราแม หมู่ที่ ๔ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๖/๒๕๕๘ จำนวน ๕ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ราคากลาง ๘๓๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ตีเลิศไพบูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง	กรรมการ
๕. นายอับดุลรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ระยะทาง 0+280 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตรม.

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา บ้านฆอระราแม หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 016 / 2558 จำนวน 5 แผ่น

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99
2	งานก่อสร้างถนน คสล.	571,345.18	1.3784	787,542.20	ระยะขนส่งวัสดุ
	งานป้อนโครงการ			4,000.00	ประมาณ 28 กม.(ยะลา-บ.ปะแต) และ 7 กม. (บ.ปะแต-บ.ฆอระราแม)
					Factor F (ฝนตกชุก)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			787,542.20	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	บวก5% ตามมติ ครม.			39,377.11	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น + ป้อนโครงการ			830,919.31	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณการ			830,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				ระยะเวลา 45 วัน จำนวน 2 งวด

ขนาดพื้นที่ 840.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 988.09 บาท/ตรม.

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน/จำนวน 2 งวด

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพาริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ตีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสนา แยมมา)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอับดุลรอแม ราเยง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ระยะทาง 0+280 กม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านโป่งนาขุยา บ้านหนองระแงง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต ประมาณการเมื่อวันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัด พต.ปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่าง พ.ต.ป.เขต. นายบุญชัยดีเลิศไพฑูรย์ อาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา พ.ต.ปะแต

แบบเลขที่ 016 / 2558 จำนวน 5 แผ่น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานดินถมปรับระดับ(ปะหลุมบ่อ,ไหล่ทาง)พร้อมบดอัดแน่น	95.10	ลบ.ม.แฉ่น	150.26	14,289.73			14,289.73	
4	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	840.00	ตร.ม.			10.76	9,038.40	9,038.40	
5	งานทรายถมปรับระดับ หน้า 0.05 ม.	54.60	ลบ.ม.แฉ่น	441.83	24,123.92		-	24,123.92	
6	งานดินลูกรังรองพื้นทาง หน้า 0.15 ม.พร้อมบดอัด 85%	201.60	ลบ.ม.แฉ่น	211.22	42,581.95		-	42,581.95	
7	คอนกรีต ค.2 (ผสมเสร็จ)รูปทรงลูกบาศ 240 ksc.	126.00	ลบ.ม.	2,810.98	354,183.48	391.00	49,266.00	403,449.48	
8	งานไม้แบบ	84.00	ตร.ม.			133.00	11,172.00	11,172.00	
	8.1 ไม้แบบ 40%	33.60	ตร.ม.	390.00	13,104.00			13,104.00	
	8.2 ตะปู	18.00	กก.	37.38	672.84			672.84	
9	งานเหล็กเสริม								
	9.1 เหล็กตะแกรงขนาดเส้น ๑6 มม. ๑.20X0.20 ม. #	840.00	ตร.ม.	32.84	27,585.60	5.00	4,200.00	31,785.60	
	9.2 เหล็ก ๑ RB 19 มม.	0.31	ตัน	19,650.61	6,091.69	4,100.00	1,271.00	7,362.69	
	9.3 ลวดผูกเหล็ก	7.75	กก.	37.38	289.70			289.70	
10	ท่อ PVC ๑๕"	4.00	ฟุต	64.30	257.20			257.20	
11	กระดาดขาน้อย	2.00	แผ่น	340.00	680.00			680.00	
12	งานอุดรอยต่อถนน คสล.(แอสฟัลท์)	84.00	ม.	18.00	1,512.00			1,512.00	
13	งานฉาบดินลูกรังไหล่ทางพร้อมบดอัด	52.20	ลบ.ม.	211.22	11,025.68			11,025.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกไป							571,345.18	