แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสระพักตะกอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					162,010.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							162,010.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 162,010.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:08

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดิน	108.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	9,720.00	9,720.00	
	- เรียงหินยาแนว	97.000	ตร.ม.	1,450.00	140,650.00	120.00	11,640.00	152,290.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,450.00	140,650.00	210.00	21,360.00	162,010.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**162,010.00**	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:08

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานโรงสูบ (แบบฐานรากแผ่)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					38,529.18	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					63,110.39	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,470.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							103,109.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 103,109.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:11

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	360.00	360.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	327.10	490.65	20.00	30.00	520.65	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	250.00	5,750.00	115.00	2,645.00	8,395.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	36.45	218.70	0.00	0.00	218.70	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	2,570.09	514.01	0.00	0.00	514.02	
	- คอนกรีต 1:2:4	5.000	ลบ.ม.	3,320.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6มม.	27.000	กก.	21.43	578.61	4.10	110.70	689.31	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	280.000	กก.	20.28	5,678.40	4.10	1,148.00	6,826.40	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:11

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	108.000	กก.	21.96	2,371.68	4.10	442.80	2,814.48	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	52.000	กก.	21.96	1,141.92	4.10	213.20	1,355.12	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	39.25	235.50	0.00	0.00	235.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,628.52	33,579.47	241.40	4,949.70	38,529.18	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100*100*2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,050.00	2,100.00	120.00	240.00	2,340.00	
	- เหล็ก 75*45*15*2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	696.26	4,873.82	110.00	770.00	5,643.82	
	- เหล็ก LG 50*50*2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	696.26	4,873.82	50.00	350.00	5,223.82	
	- เหล็ก LG 38*38*2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	320.00	1,280.00	90.00	360.00	1,640.00	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็ก 0.10*0.10 ม. หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50*1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	49.53	3,070.86	10.00	620.00	3,690.86	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	66.36	862.68	18.00	234.00	1,096.68	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	3.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- สักกรูยึดครอบ	26.000	ตัว	3.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	210.00	4,620.00	89.00	1,958.00	6,578.00	
	- ก่อซีเมนต์บล๊อค (19*39*9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	185.00	351.50	73.00	138.70	490.20	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	60.00	2,760.00	82.00	3,772.00	6,532.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	56.79	3,918.51	34.00	2,346.00	6,264.51	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	67.12	335.60	38.00	190.00	525.60	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+ เคร่าไม้@0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	469.00	10,787.00	60.00	1,380.00	12,167.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1*8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	841.00	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	9.00	27.00	117.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20*0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	80.00	320.00	24.00	96.00	416.00	
	- เหล็กแบน 1*1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.500	เส้น	195.00	1,462.50	50.00	375.00	1,837.50	
	- เหล็ก LG 50*50*2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	598.00	3,588.00	150.00	900.00	4,488.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	115.00	828.00	34.50	248.40	1,076.40	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:11

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	162.00	162.00	40.00	40.00	202.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	6,318.32	48,945.29	1,096.50	14,165.10	63,110.39	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์และอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	650.00	1,100.00	235.00	370.00	1,470.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**103,109.57**	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานรางระบายน้ำ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					282.32	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					625.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							907.92	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 907.92 บาท ต่อ 1 หน่วย (ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	35.10	35.10	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	327.10	9.81	20.00	0.60	10.41	
	- คอนกรีต 1:2:4	.050	ลบ.ม.	3,320.00	166.00	485.00	24.25	190.25	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	2.000	กก.	20.28	40.56	3.00	6.00	46.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,667.38	216.37	598.00	65.95	282.32	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	210.00	210.00	89.00	89.00	299.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	60.00	138.00	82.00	188.60	326.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	270.00	348.00	171.00	277.60	625.60	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							907.92	

(ลงชื่อ)..ประธาน

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:13

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานรางระบายน้ำ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		รวม					17,820.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							17,820.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,820.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานรายระบายน้ำ 2	30.000	ม.	474.00	14,220.00	120.00	3,600.00	17,820.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	474.00	14,220.00	120.00	3,600.00	17,820.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							17,820.00	

(ลงชื่อ)...ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)...กรรมการ

(ลงชื่อ)...กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานป้ายการประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					3,978.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,978.13	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

ลงชื่อ)..............................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,978.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	27.00	27.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	.600	ลบ.ม.	3,320.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	1,197.00	1,197.00	150.00	150.00	1,347.00	
	- น๊อต dia 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia 2"	2.000	ตร.ม.	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.900	ตร.ม.	67.12	127.52	34.00	64.60	192.13	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,754.12	3,736.52	274.00	241.60	3,978.13	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,978.13**	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72-14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,528.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,528.46	

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,528.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:16

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม. หนา 4.5 มม.	.500	แผ่น	2,880.00	1,440.00	100.00	50.00	1,490.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4*3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	163.00	163.00	40.00	40.00	203.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2*3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	195.00	195.00	50.00	50.00	245.00	
	- เหล็กฉาก 25*25*3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	187.00	187.00	56.10	56.10	243.10	
	- เหล็กฉาก 40*40*5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	471.00	471.00	140.00	140.00	611.00	
	- ลูกปืน Ø 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	105.00	210.00	910.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	กล่อง	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	67.12	201.36	38.00	114.00	315.36	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,569.12	3,802.36	595.10	726.10	4,528.46	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**4,528.46**	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:16

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานรั้ว-ประตูรั้ว กว้าง 25.00 ม. ยาว 28.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					9,348.30	
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					1,932.20	
3	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)		รวม					7,061.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							18,341.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,341.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:17

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เสา/บานประตูรั้ว**								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	36.00	36.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	327.10	16.35	20.00	1.00	17.36	
	- คอนกรีต 1:3:5	.050	ลบ.ม.	2,570.09	128.50	0.00	0.00	128.50	
	- คอนกรีต 1:2:4	.320	ลบ.ม.	3,320.00	1,062.40	0.00	0.00	1,062.40	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	20.28	965.53	3.00	142.83	1,108.36	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	39.25	27.47	0.00	0.00	27.48	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	847.00	2,541.00	250.00	750.00	3,291.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	30.00	157.50	735.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- บู๊ชสลักติดบานประตู dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	28.50	171.00	741.00	

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	100.00	200.00	760.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	60.00	180.00	82.00	246.00	426.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	56.79	170.37	34.00	102.00	272.37	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.12	134.24	38.00	76.00	210.24	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	345.79	394.20	115.00	131.10	525.30	
	- ตะปู	.200	กก.	36.45	7.29	0.00	0.00	7.29	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	8,174.87	7,334.85	790.50	2,013.43	9,348.30	
2	**เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น**								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	18.00	18.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	327.10	9.81	20.00	0.60	10.41	
	- คอนกรีต 1:3:5	.030	ลบ.ม.	2,570.09	77.10	0.00	0.00	77.10	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:17

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	.140	ลบ.ม.	3,320.00	464.80	0.00	0.00	464.80	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	21.43	640.97	3.00	89.73	730.70	
	- ลวดผูกเหล็ก N.18	.400	กก.	39.25	15.70	0.00	0.00	15.70	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	60.00	90.00	82.00	123.00	213.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	56.79	85.18	34.00	51.00	136.19	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้เคร่า	.570	ตร.ม.	345.79	197.10	115.00	65.55	262.65	
	- ตะปู	.100	กก.	36.45	3.64	0.00	0.00	3.65	
	รวมค่าเสามุมรั้วต่อ 1 ตัน	-	-	6,776.90	1,584.30	344.00	347.88	1,932.20	
3	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:17

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:2:4	.110	ลบ.ม.	3,320.00	365.20	0.00	0.00	365.20	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180.000	ม.	5.40	972.00	3.00	540.00	1,512.00	
	- เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป4*4" ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	380.00	3,420.00	60.00	540.00	3,960.00	
	- น๊อต dia 4 มม.	81.000	ตัว	14.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	-	-	3,719.40	5,891.20	153.00	1,170.00	7,061.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**18,341.70**	

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานการประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					127,260.09	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							127,260.09	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 127,260.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	4.500	ท่อน	4,930.00	22,185.00	550.00	2,475.00	24,660.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.500	ท่อน	2,300.00	8,050.00	450.00	1,575.00	9,625.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5.500	ท่อน	1,850.00	10,175.00	350.00	1,925.00	12,100.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	.170	ท่อน	270.09	45.91	100.70	17.12	63.04	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	.500	ท่อน	49.53	24.76	30.00	15.00	39.77	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	750.00	750.00	3,300.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	3.000	ตัว	1,510.00	4,530.00	450.00	1,350.00	5,880.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 4"	1.000	ตัว	314.00	314.00	94.20	94.20	408.20	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	4.000	ตัว	2,890.00	11,560.00	450.00	1,800.00	13,360.00	
	- ข้อโคงเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	1,500.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"-3/4"	1.000	ตัว	460.00	460.00	130.00	130.00	590.00	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	1,500.00	1,500.00	13,700.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	อัน	320.00	320.00	96.00	96.00	416.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	16.000	ตัว	510.00	8,160.00	150.00	2,400.00	10,560.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	9.000	ตัว	320.00	2,880.00	96.00	864.00	3,744.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	4.000	ตัว	290.00	1,160.00	87.00	348.00	1,508.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	17.000	แผ่น	40.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	232.000	ท่อน	20.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
	- แท่นคอนกรีต 1:2:4	1.000	ชุด	70.00	70.00	21.00	21.00	91.00	
	- ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3	1.000	ตัว	178.00	178.00	50.00	50.00	228.00	

(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:19

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	1.000	ตัว	21.50	21.50	4.20	4.20	25.70	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	13.08	13.08	2.40	2.40	15.48	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.90	0.90	3.90	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	300.00	300.00	2,290.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	3,520.00	3,520.00	1,000.00	1,000.00	4,520.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6"-1/2"-3/4"	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	500.00	1,000.00	4,440.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	40,837.20	103,192.25	13,212.40	24,067.82	127,260.09	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							127,260.09	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					55,889.03	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							55,889.03	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,889.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,850.00	1,850.00	350.00	350.00	2,200.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,170.00	1,170.00	350.00	350.00	1,520.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	295.00	295.00	80.50	80.50	375.50	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	49.53	49.53	30.00	30.00	79.53	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5"*15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	36.00	108.00	468.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	22.00	88.00	6.60	26.40	114.40	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	3.90	7.80	33.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	1,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"-2"	3.000	ตัว	1,260.00	3,780.00	120.00	360.00	4,140.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,800.00	5,400.00	550.00	1,650.00	7,050.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7.000	ตัว	290.00	2,030.00	87.00	609.00	2,639.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	120.00	240.00	1,240.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4"-2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	15.90	31.80	137.80	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	3.00	33.00	143.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,800.00	3,600.00	14,600.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	1,000.00	2,000.00	8,400.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	70.00	140.00	668.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	69.00	276.00	1,196.00	
	- เกย์วัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 3"	72.000	ตัว	23.00	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	30.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	19,735.53	43,298.53	5,445.90	12,590.50	55,889.03	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**55,889.03**	

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:22

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		รวม					55,964.53	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							55,964.53	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,964.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:24

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,850.00	1,850.00	350.00	350.00	2,200.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,170.00	1,170.00	350.00	350.00	1,520.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	295.00	590.00	80.50	161.00	751.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	49.53	49.53	30.00	30.00	79.53	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5"*15ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	36.00	108.00	468.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	22.00	88.00	6.60	26.40	114.40	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	3.90	7.80	33.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	250.00	250.00	1,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"-2"	3.000	ตัว	1,260.00	3,780.00	120.00	360.00	4,140.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,800.00	5,400.00	550.00	1,650.00	7,050.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7.000	ตัว	290.00	2,030.00	87.00	609.00	2,639.00	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:24

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	120.00	240.00	1,240.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4"-2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	15.90	31.80	137.80	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	3.00	33.00	143.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,800.00	3,600.00	14,600.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	1,000.00	2,000.00	8,400.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	70.00	140.00	668.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	69.00	276.00	1,196.00	
	- เกย์วัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 3"	72.000	ตัว	23.00	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	30.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	19,735.53	43,593.53	5,345.90	12,371.00	55,964.53	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**55,964.53**	

(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานการประสานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายนอก		รวม					149,500.00	
2	ระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					51,430.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							200,930.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 200,930.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ระบบไฟฟ้าภายนอก**								
	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส	1.000	งาน	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
	- แผนกคาปาซิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.000	รายการ	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายนอก	-	-	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00	
2	**ระบบไฟฟ้าภายใน**								
	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- ค่าแรงติดตั้งเสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	งาน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	90.000	ม.	50.00	4,500.00	15.00	1,350.00	5,850.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	700.00	1,400.00	6,400.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	105.00	315.00	1,365.00	
	- สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย)	40.000	ม.	35.00	1,400.00	10.50	420.00	1,820.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า Ø 1 3/4	25.000	ท่อน	46.00	1,150.00	13.80	345.00	1,495.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสร์จอันเนื่องจากฟ้าผ่า	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	16,481.00	28,100.00	19,894.30	23,330.00	51,430.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**200,930.00**	

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:24

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ฐานรากแผ่)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,623.90	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					202,452.82	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					226,742.93	
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					201,896.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,002,963.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ฐานรากแผ่)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**163,116.90**	
6	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**144,878.90**	
7	**งานอื่นๆ**		**รวม**					**53,896.66**	
8	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**2,355.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,002,963.80**	

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรม

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,002,963.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	4,500.00	4,500.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	327.10	2,943.90	20.00	180.00	3,123.90	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	327.10	2,943.90	110.00	4,680.00	7,623.90	
2	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	428.000	ตร.ม.	345.79	147,998.12	115.00	49,220.00	197,218.12	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3"*3 ม.	70.000	ต้น	30.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	36.45	3,134.70	0.00	0.00	3,134.70	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	412.24	153,232.82	115.00	49,220.00	202,452.82	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:3:5	4.500	ลบ.ม.	2,570.09	11,565.40	0.00	0.00	11,565.41	
	- คอนกรีต 1:2:4	33.000	ลบ.ม.	3,320.00	109,560.00	0.00	0.00	109,560.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	28.000	ลบ.ม.	3,570.09	99,962.52	0.00	0.00	99,962.52	
	- ปูนทราย 1:4	2.500	ลบ.ม.	1,720.00	4,300.00	542.00	1,355.00	5,655.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,180.18	225,387.92	542.00	1,355.00	226,742.93	
4	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	115.000	กก.	21.43	2,464.45	3.00	345.00	2,809.45	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	545.000	กก.	20.28	11,052.60	3.00	1,635.00	12,687.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	2,973.000	กก.	21.96	65,287.08	3.00	8,919.00	74,206.08	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	4,832.000	กก.	17.01	82,192.32	3.00	14,496.00	96,688.32	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม.	352.000	กก.	21.87	7,698.24	3.00	1,056.00	8,754.24	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	172.000	กก.	39.25	6,751.00	0.00	0.00	6,751.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	141.80	175,445.69	15.00	26,451.00	201,896.69	
5	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ท่อน	4,930.00	4,930.00	550.00	550.00	5,480.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.500	ท่อน	1,850.00	925.00	350.00	175.00	1,100.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	6.000	ท่อน	847.00	5,082.00	250.00	1,500.00	6,582.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	2.000	ท่อน	567.00	1,134.00	72.00	144.00	1,278.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	379.00	758.00	72.00	144.00	902.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.400	ท่อน	295.00	708.00	80.50	193.20	901.20	
	- ท่อแสตนเลส dia 1/2"	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	60.00	78.00	1,274.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	3.000	ท่อน	172.00	516.00	84.00	252.00	768.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	4.000	ท่อน	65.42	261.68	68.00	272.00	533.68	
	- ท่อพลาสติก Ø 1"	10.000	ม.	25.00	250.00	7.50	75.00	325.00	
	- ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia 6"	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	17.43	244.02	0.00	0.00	244.02	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	12.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2"	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	

(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	- สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	33.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	9.000	ตัว	314.00	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	178.00	356.00	0.00	0.00	356.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7.000	ตัว	23.00	161.00	0.00	0.00	161.00	
	- ข้องอ 90ํ แสตนเลส dia 1/2"	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	14.000	ตัว	510.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	20.000	ตัว	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- หน้าจานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2"	8.000	ตัว	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	3.000	ตัว	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	14.000	ตัว	48.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	3.000	ตัว	14.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- สายยางอ่อน dia 1"	10.000	ม.	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- รักแยก dia 4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1"	3.000	ชุด	380.00	1,140.00	114.00	342.00	1,482.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	69.00	276.00	1,196.00	
	- ท่อสั้นแสตนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	28.50	114.00	494.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1"	1.000	ตัว	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	3,600.00	3,600.00	15,800.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	6,850.00	20,550.00	2,000.00	6,000.00	26,550.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	7,630.00	30,520.00	2,250.00	9,000.00	39,520.00	

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	3,100.00	3,100.00	13,600.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	10.000	แผ่น	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	19.000	แผ่น	28.00	532.00	0.00	0.00	532.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 5/8*3"	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia 3/4*3"	80.000	ตัว	25.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- น๊อตยึกแม่บันได้ dia 3/4*5"	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	63,581.85	136,308.70	13,298.50	26,808.20	163,116.90	
6	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	210.00	17,430.00	89.00	7,387.00	24,817.00	
	- ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19*39*9ซม.)	2.700	ตร.ม.	185.00	499.50	73.00	197.10	696.60	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	60.00	18,600.00	70.00	21,700.00	40,300.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	60.00	5,160.00	100.00	8,600.00	13,760.00	
	- ปูนทราย 1:4	2.400	ลบ.ม.	1,720.00	4,128.00	350.00	840.00	4,968.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	56.79	17,604.90	34.00	10,540.00	28,144.90	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	67.12	1,342.40	38.00	760.00	2,102.40	
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	130.00	23,010.00	40.00	7,080.00	30,090.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,488.91	87,774.80	794.00	57,104.10	144,878.90	
7	**งานอื่นๆ**								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2*6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟุต	940.00	4,230.00	110.00	495.00	4,725.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2*4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟุต	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50	

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- ประตูเหล็กยืดติดบังตาอ่อน 3.00*2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80*2.00 ม.	2.000	บาน	1,150.00	2,300.00	345.00	690.00	2,990.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40*1.10 ม.	6.000	บาน	420.00	2,520.00	120.00	720.00	3,240.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2*4 นิ้ว ขนาด 1.60*2.00 ม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2*4 นิ้ว ขนาด 0.80*1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	430.00	1,290.00	5,640.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	28.04	112.16	9.00	36.00	148.16	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	7.50	90.00	390.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	4.50	27.00	117.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	9.00	162.00	702.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	10.50	84.00	364.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:26

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91*2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	63.00	189.00	819.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30*0.40 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	24.00	24.00	104.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20*2.20 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	63.00	63.00	273.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25*0.20 ม.	1.000	แผ่น	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30*0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	22.50	45.00	195.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25*0.20 ม.	3.000	แผ่น	60.00	180.00	18.00	54.00	234.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30*0.35 ม.*1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	3.00	84.00	364.00	
	- น๊อต dia 3/8"	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- น๊อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทรายกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	490.00	1,323.00	5,778.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4"-2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	450.00	810.00	3,780.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	26,056.04	42,584.16	7,267.00	11,312.50	53,896.66	
8	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	135.00	405.00	1,755.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	650.00	1,750.00	235.00	605.00	2,355.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,002,963.80**	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. (ฐานแผ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					378,447.59	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					20,290.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					29,260.63	
4	งานอื่นๆ		รวม					4,895.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							432,893.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 432,893.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:30

(ลงชื่อ).............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).............................กรรมการ

(ลงชื่อ).............................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	19,260.00	19,260.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	327.10	1,635.50	20.00	100.00	1,735.50	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	202.000	ตร.ม.	345.79	69,849.58	115.00	23,230.00	93,079.58	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3"*3.00 ม.	70.000	ต้น	30.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	36.45	1,640.25	0.00	0.00	1,640.25	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	2,570.09	12,850.45	0.00	0.00	12,850.45	
	- คอนกรีต 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	3,320.00	19,920.00	0.00	0.00	19,920.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	29.000	ลบ.ม.	3,570.09	103,532.61	0.00	0.00	103,532.61	
	งานเหล็ก								

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	ค่าวัสดุ จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	25.000	กก.	21.43	535.75	3.00	75.00	610.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	540.000	กก.	20.28	10,951.20	3.00	1,620.00	12,571.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	1,510.000	กก.	21.96	33,159.60	3.00	4,530.00	37,689.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	2,715.000	กก.	21.96	59,621.40	3.00	8,145.00	67,766.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	39.25	5,691.25	0.00	0.00	5,691.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,324.40	321,487.59	237.00	56,960.00	378,447.59	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 "+ข้อต่อ	.200	ท่อน	4,930.00	986.00	550.00	110.00	1,096.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"+ข้อต่อ	.200	ท่อน	2,300.00	460.00	450.00	90.00	550.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"+ข้อต่อ	1.000	ท่อน	1,850.00	1,850.00	350.00	350.00	2,200.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	60.00	3,420.00	70.00	3,990.00	7,410.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	56.79	3,237.03	34.00	1,938.00	5,175.03	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	67.12	335.60	38.00	190.00	525.60	
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	130.00	12,350.00	40.00	3,800.00	16,150.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	313.91	19,342.63	182.00	9,918.00	29,260.63	
4	**งานอื่นๆ**								
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95*0.95 ม.	1.000	ชุด	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91*2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	63.00	157.50	682.50	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6*6 นิ้ว	2.000	แผ่น	80.00	160.00	24.00	48.00	208.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	81.00	243.00	1,053.00	

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	102.00	102.00	442.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงติดตั้งบันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	1,880.00	2,815.00	1,800.00	2,080.50	4,895.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							432,893.72	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานหอถังสูงขนาด 45 ม. (ฐานแผ่)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					498,122.80	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					87,004.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					79,976.41	
4	งานอื่นๆ		รวม					12,703.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							677,806.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 677,806.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:31

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	90.00	3,870.00	3,870.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	327.10	1,144.85	20.00	70.00	1,214.85	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	347.000	ตร.ม.	345.79	119,989.13	115.00	39,905.00	159,894.13	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4"*4.00 ม.	595.000	ต้น	30.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	36.45	3,171.15	0.00	0.00	3,171.15	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	2,570.09	1,285.04	0.00	0.00	1,285.05	
	- คอนกรีต 1:2:4	20.000	ลบ.ม.	3,320.00	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	16.000	ลบ.ม.	3,570.09	57,121.44	0.00	0.00	57,121.44	
	งานเหล็ก								

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.	68.000	กก.	21.43	1,457.24	3.00	204.00	1,661.24	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	1,450.000	กก.	20.28	29,406.00	3.00	4,350.00	33,756.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	765.000	กก.	21.96	16,799.40	3.00	2,295.00	19,094.40	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	630.000	กก.	21.96	13,834.80	3.00	1,890.00	15,724.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม.	4,452.000	กก.	21.87	97,365.24	3.00	13,356.00	110,721.24	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	162.000	กก.	39.25	6,358.50	0.00	0.00	6,358.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,346.27	432,182.79	240.00	65,940.00	498,122.80	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	3.000	ท่อน	4,930.00	14,790.00	550.00	1,650.00	16,440.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,300.00	6,900.00	450.00	1,350.00	8,250.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	4.000	ท่อน	1,850.00	7,400.00	350.00	1,400.00	8,800.00	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
30 มีนาคม 2563 10:48:31

(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)....................................กรรมการ
(ลงชื่อ)....................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	1.000	ตัว	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 6"	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,800.00	1,800.00	7,300.00	
	- หน้าจานเหล็กเหนียว dia 6"	12.000	ตัว	510.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- หน้าจานเหล็กเหนียว dia 4"	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	14.000	อัน	290.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 6"	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	194.000	ชุด	20.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia ยาว 3"	60.000	ตัว	23.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	2.000	จุด	270.00	540.00	81.00	162.00	702.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	102.00	102.00	442.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6"	1.000	จุด	520.00	520.00	150.00	150.00	670.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	31,828.00	80,390.00	3,483.00	6,614.00	87,004.00	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								

(ลงชื่อ)...ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)...กรรมการ

(ลงชื่อ)...กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	295.000	ตร.ม.	60.00	17,700.00	70.00	20,650.00	38,350.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	56.79	16,753.05	34.00	10,030.00	26,783.05	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	67.12	1,879.36	38.00	1,064.00	2,943.36	
	- ทาซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	130.00	9,100.00	40.00	2,800.00	11,900.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	313.91	45,432.41	182.00	34,544.00	79,976.41	
4	**งานอื่นๆ**								
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	21.00	147.00	637.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91*2.435 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	63.00	252.00	1,092.00	

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	ชุด	0.00	0.00	6,294.00	6,294.00	6,294.00	
	ค่าแรงติดตั้งบันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก								
	- ค่าแรงติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเสาล่อฟ้าและอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
	- ค่าแรงติดตั้งบันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	280.00	1,330.00	11,058.00	11,373.00	12,703.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							677,806.21	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบท่อส่งน้ำดิบ ระยะทาง 0+250 กม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		รวม					183,042.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							183,042.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 183,042.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	การเดินทางส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4"	32.000	ท่อน	2,300.00	73,600.00	450.00	14,400.00	88,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	980.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	10.000	ท่อน	1,920.00	19,200.00	801.00	8,010.00	27,210.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	426.00	852.00	0.00	0.00	852.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ	10.000	ช่วง	4,650.00	46,500.00	1,390.00	13,900.00	60,400.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	11,606.00	146,732.00	2,641.00	36,310.00	183,042.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**183,042.00**	

(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบท่อจ่ายน้ำประปา ระยะทาง 8+500 กม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					1,182,225.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,182,225.00	

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,182,225.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อ pvc ยาว 4 ม. ปลายเรียบ dia 3"+ข้อต่อ 1 อัน	1,875.000	ท่อน	380.00	712,500.00	126.00	236,250.00	948,750.00	
	- ท่อ pvc ยาว 4 ม. ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	347.00	86,750.00	104.10	26,025.00	112,775.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี (ใช้เป็นท่อลอดถนน) Ø 3" ยาว 6.00 ม.+ข้อต่อ	20.000	ท่อน	2,670.00	53,400.00	800.00	16,000.00	69,400.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ pvc ขนาด 1000 กรัม	30.000	กระป๋อง	210.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- อุปกรณ์ประปา (ประตูน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	รายการ	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	48,607.00	903,950.00	1,030.10	278,275.00	1,182,225.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,182,225.00**	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:36

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		รวม					25,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							25,800.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 25,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:38

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	2.000	ตู้	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00	7,800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	0.00	0.00	12,900.00	25,800.00	25,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							25,800.00	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					21,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							21,600.00	

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	6,900.00	13,800.00	13,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	2.000	ตู้	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00	7,800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	0.00	0.00	10,800.00	21,600.00	21,600.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**21,600.00**	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72-14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					16,070.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							16,070.00	

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,070.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:40

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ถังผสมสารละลายคลอดรีน,และสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60%	2.000	ถัง	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,400.00	10,700.00	5,370.00	5,370.00	16,070.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**16,070.00**	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเครื่องมือประจำการประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72-14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					11,540.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							11,540.00	

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,540.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ประแจคอม้าขนาด 24"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- คีมล็อคขนาด 10" ของไวส์กริป หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.000	อัน	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- สายเทปวัดระยะ ยาว 50.00 เมตร	1.000	อัน	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"*16"*34.5"	1.000	ตู้	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:40

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยว่า 600 แอมป์	1.000	ตู้	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,140.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							11,540.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:40

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสารส้ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					13.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							13.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:42

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- งานสารส้ม	1.000	กก.	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**13.00**	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:42

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานถมดินยกระดับ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**594,384.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**594,384.00**	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรม

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 594,384.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินถม(ดินลูกรัง) สูงเฉลี่ย 2.00 ม.	2,400.000	ลบ.ม.	247.66	594,384.00	0.00	0.00	594,384.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	247.66	594,384.00	0.00	0.00	594,384.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							594,384.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72-14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น)dia 6		รวม					35,900.00	
2	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.		รวม					4,400.00	
3	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก		รวม					20,980.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 301,880.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง		รวม					5,300.00	
5	เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง		รวม					6,400.00	
6	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.		รวม					3,900.00	
7	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส		รวม					60,000.00	
8	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส		รวม					26,000.00	
9	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า		รวม					46,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 301,880.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส		รวม					26,000.00	
11	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม		รวม					10,500.00	
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					4,500.00	
13	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.		รวม					52,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							301,880.00	

(ลงชื่อ)................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 301,880.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ)................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น)dia 6**								
	1.1 มาตรวัดน้ำ	1.000	ชุด	35,900.00		0.00	0.00	35,900.00	
	รวมค่ามาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น)dia 6	-	-	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	
2	**บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.**								
	2.1 บันไดอลูมิเนียมยาว3.50ม.	1.000	ชุด	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
	รวมค่าบันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	-	-	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
3	**บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก**								
	3.1 บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00		0.00	0.00	20,980.00	
	รวมค่าบันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	-	-	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00	20,980.00	
4	**ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง**								

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

(ลงชื่อ)..............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00		0.00	0.00	5,300.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	-	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
5	**เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง**								
	5.1 เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00		0.00	0.00	6,400.00	
	รวมค่าเสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	-	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
6	**บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.**								
	6.1 บันไดอลูมิเนียมยาว3.00ม.	1.000	ชุด	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
	รวมค่าบันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	-	-	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
7	**เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส**								
	7.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด7.5แรงม้า1เฟส	2.000	เครื่อง	30,000.00		0.00	0.00	60,000.00	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

(ลงชื่อ).......................................กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส	-	-	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8	**ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส**								
	8.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด7.5แรงม้า1เฟส	2.000	ตู้	13,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 7.5 แรงม้า 1 เฟส	-	-	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
9	**เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า**								
	9.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า1เฟส	2.000	เครื่อง	23,000.00		0.00	0.00	46,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า	-	-	23,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส**								
	10.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า1เฟส	2.000	ตู้	13,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 1 เฟส	-	-	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
11	**เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม**								
	11.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม	-	-	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
12	**เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ**								
	12.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 10:55:56

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	**เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.**								
	13.1 เสาไฟฟ้าคอร.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม.	1.000	งาน	52,000.00		0.00	0.00	52,000.00	
	รวมค่าเสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	-	-	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

แบบ ปร.4 (พ)

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบวิธี Boring Test (SPT)	2.000	จุด	32,000.00	
2	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1.000	รายการ	6,000.00	
3	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1.000	รายการ	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**39,500.00**	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 11:55:41

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าทดสอบวิธี Boring Test (SPT)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

-

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบวิธี Boring Test (SPT)	16,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,000.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

-

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	6,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,000.00	

(ลงชื่อ)..................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

(ลงชื่อ)..................................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 11:55:41

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต / เทศบาลตำบลปะแต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

\-

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,500.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 11:55:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต เทศบาลตำบลปะแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 24 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 210,677.80 บาท	210,677.80	
2	หมวดงานโรงสูบ (แบบฐานรากแผ่) จำนวน 1.000 หลังละ 134,083.68 บาท	134,083.68	
3	หมวดงานรางระบายน้ำ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 1,180.65 บาท	1,180.65	
4	หมวดงานรางระบายน้ำ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 23,173.12 บาท	23,173.12	
5	หมวดงานป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,173.16 บาท	5,173.16	
6	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 5,888.80 บาท	5,888.80	
7	หมวดงานรั้ว-ประตูรั้ว กว้าง 25.00 ม. ยาว 28.00 ม. จำนวน 1 หลังละ 23,851.54 บาท	23,851.54	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 12:12:49

(ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).................................กรรมการ

(ลงชื่อ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต เทศบาลตำบลปะแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 24 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	หมวดงานการประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 165,489.02 บาท	165,489.02	
9	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 72,678.09 บาท	72,678.09	
10	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 72,776.27 บาท	72,776.27	
11	หมวดงานการประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 261,289.37 บาท	261,289.37	
12	หมวดงานระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ฐานรากแผ่) จำนวน 1 หลังละ 1,304,254.12 บาท	1,304,254.12	
13	หมวดงานระบบถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. (ฐานแผ่) จำนวน 1 หลังละ 562,934.99 บาท	562,934.99	

(ลงชื่อ)............................ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)............................กรรมการ

(ลงชื่อ)............................กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 12:12:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต เทศบาลตำบลปะแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 24 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	หมวดงานหอถังสูงขนาด 45 ม. (ฐานแผ่) จำนวน 1 หลังละ 881,419.19 บาท	881,419.19	
15	หมวดงานระบบท่อส่งน้ำดิบ ระยะทาง 0+250 กม. จำนวน 1 หลังละ 238,027.81 บาท	238,027.81	
16	หมวดงานระบบท่อจ่ายน้ำประปา ระยะทาง 8+500 กม. จำนวน 1 หลังละ 1,537,365.39 บาท	1,537,365.39	
17	หมวดงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 33,550.32 บาท	33,550.32	
18	หมวดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 28,088.64 บาท	28,088.64	
19	หมวดงานระบบจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม จำนวน 1 หลังละ 20,897.42 บาท	20,897.42	
20	หมวดงานเครื่องมือประจำการประปา จำนวน 1 หลังละ 15,006.61 บาท	15,006.61	

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 12:12:49

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต เทศบาลตำบลปะแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 24 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
21	หมวดงานสารส้ม จำนวน 1 หลังละ 16.90 บาท	16.90	
22	หมวดงานถมดินยกระดับ จำนวน 1 หลังละ 772,936.95 บาท	772,936.95	
23	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	323,011.60	
24	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	39,500.00	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

(ลงชื่อ)..กรรมการ

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 12:12:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดำขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (72.14.11.21) ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะแต เทศบาลตำบลปะแต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 24 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	7,069,935.10	
	ราคากลาง	7,069,935.10	
	ราคากลาง (........... เจ็ดล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสิบสตางค์ ....)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..

(ลงชื่อ)..

บุญชัย ดีเลิศไพบูลย์

30 มีนาคม 2563 12:12:49