

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ(จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์) หมู่ที่ ๖ บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๓๓,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ(จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์) หมู่ที่ ๖ บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๒๐/ ๒๕๖๐ จำนวน ๘ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินราคากลาง ๕๑๕,๐๐๐.-บาท (เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพาริตา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายอับดุลรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและรถจักรยานยนต์ (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 020/2560 จำนวน 8 แผ่น รายการที่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลปะแต
ประมาณการเมื่อวันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

ประมาณการโดย นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัด ทด.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง และ นายยุทธหัตต์สุกรี อาแว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ทด.ปะแต

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ผาครอบปลายท่อปิดทุกจุด ขนาด $\varnothing$ 21/2" นิ้ว	30.00	อัน	18.00	540.00			540.00		
	- แผ่นหลังคา maeter cheet ทน 3.5 มม.	180.00	ตร.ม	280.00	50,400.00			50,400.00		
	- เหล็กแผ่น 0.20*0.70 ม. ทน 6 มม.	6.00	แผ่น	200.00	1,200.00			1,200.00		
	- สกรูเกลียวดอกแผ่น maeter cheet	500.00	ตัว	2.50	1,250.00			1,250.00		
	- ครอบข้าง maeter cheet ทน 3.5 มม.	12.00	ม.	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00		
	1.9 งานทาสี									
	- สีกันสนิม	30.00	ตร.ม	30.00	900.00	35.00	1,050.00	1,950.00		
	- สีน้ำมัน	30.00	ตร.ม	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00		
2	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต)									
	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 12.00 ม. หรือพท.ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร									
	2.1 งานปักผัง	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00			1,500.00		
	2.2 งานดินชุด,ดินถม	8.40	ลบ.ม			125.00	1,050.00	1,050.00		
	2.3 งานทรายหยาบรองพื้น	1.95	ลบ.ม	440.32	858.62	60.00	117.00	975.62		
	2.4 งานคอนกรีตหยาบ ขนาด 180ksc. (รูปทรงลูกบาศก์)	0.50	ลบ.ม	1,689.70	844.85	391.00	195.50	1,040.35		
	2.5 คอนกรีตโครงสร้าง ขนาด 240ksc. (รูปทรงลูกบาศก์)	6.21	ลบ.ม	2,810.00	17,450.10	391.00	2,428.11	19,878.21		
	2.6 งานเหล็กเสริมโครงสร้าง									
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 6 มม.	0.012	ตัน	23,351.53	280.22	4,100.00	49.20	329.42		
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 9 มม.	0.028	ตัน	20,978.73	587.40	4,100.00	114.80	702.20		
	- เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม.@ 0.20*0.20 มม.	49.00	ตร.ม	27.00	1,323.00	5.00	245.00	1,568.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง(ยกไป)							88,083.81		

บัญชีประมาณการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและรถจักรยานยนต์ (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 020/2560 จำนวน 8 แผ่น รายการที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
 ประมาณการโดย นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัด ทด.รักษาการแทน ผอ.กองช่าง และ นายยุทธหัตถ์สุกรี อาแว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ทด.ปะแต

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	(บาท)	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	39.00	58.50			58.50		
	2.8 งานโครงสร้าง พร้อมมูลหลังคา maeter cheet	30.00	ตร.ม			80.00	2,400.00	2,400.00		
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1 1/2" นิ้ว ทน 2.3 มม.	13.00	ท่อน	428.00	5,564.00	128.40	1,669.20	7,233.20		
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1" นิ้ว ทน 2.3 มม.	5.00	ท่อน	294.00	1,470.00	88.20	441.00	1,911.00		
	- เหล็กกล่อง ขนาด Ø 1" x Ø 2" นิ้ว 2.3 มม.	10.00	ท่อน	609.00	6,090.00	160.00	1,600.00	7,690.00		
	- ฝาครอบปลายท่อปิดทุกจุด ขนาด Ø 21/2" นิ้ว	18.00	อัน	18.00	324.00			324.00		
	- แผ่นหลังคา maeter cheet ทน 3.5 มม.	30.00	ตร.ม	280.00	8,400.00			8,400.00		
	- เหล็กแผ่น 0.20*0.30 ม. ทน 4 มม.	6.00	แผ่น	120.00	720.00			720.00		
	- สกรูเกลียวดอกแผ่น maeter cheet	40.00	ตัว	3.00	120.00			120.00		
	- ครอบข้าง maeter cheet ทน 3.5 มม.	5.00	ม.	300.00	1,500.00	50.00	250.00	1,750.00		
	1.9 งานทาสี									
	- สีกันสนิม	12.00	ตร.ม	30.00	360.00					
	- สีน้ำมัน	12.00	ตร.ม	35.00	420.00					
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงทั้งหมด							32,226.70		

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจประมาณราคา (นายยุทธหัตถ์สุกรี อาแว)
 (นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)
 (ลงชื่อ).....ตรวจเห็นชอบการประ
 ปลัดเทศบาลตำบลปะแต รักษาการแทน ผอ.กองช่าง ทด.ปะแต

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต)

ปริมาณงาน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต) หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร	394,288.48	1.3074	515,492.76	ราคารับมรดิเซล อ. เมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร ระยะขนส่งวัสดุ ประมาณ 28 กม.
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
	2.1 งานก่อสร้างป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขFactor F (ฝนตกชุก 1)				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			515,492.76	
	- เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.				
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง			515,492.76	
สรุป	- คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			515,000.00	
(ตัวอักษร)	(เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน จำนวน 1 งวด

ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 210.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,452.38 บาท/ตรม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน/จำนวน 1 งวด

หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามบัญชีค่าแรง หลักเกณฑ์ราคากลาง ปรับปรุง 15 มี.ค. 60)

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ป:

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฟาริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสณา แยนนา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา

(นายอับดุลรอแม รามเยง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต