

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ ๖ บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๘๑๘,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนสามหมื่นถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้ว อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๙/ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินราคากลาง ๒,๘๑๘,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านแปดแสนสามหมื่นถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๔. นายมูหะหมัดสุกรี อาแว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายอับลูรอแม ราเยง	ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา					
ประเภทงานอาคาร โครงการก่อสร้างรั้ว					
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต					
แบบเลขที่ 019/2560 จำนวน 15 แผ่น					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น					
ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	1.1 งานก่อสร้างรั้ว คสล.อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต พร้อมป้ายชื่อสำนักงานและอื่นๆ	2,039,738.00	1.3074	2,666,753.46	ราคารับมณคชล อ.เมือง 28.00-28.99
2	ประเภทงานมาตรฐานครุภัณฑ์				
	2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 9000 BTU	18,500.00	1.0700	19,795.00	ตามหนังสือสั่งการกรม
	2.2 ไม้มกทาง เข้า-ออก อัด โคมัด	45,000.00	1.0700	48,150.00	สั่งเสริมการปกครอง
	2.3 กระจกสักรวช่วงล่างรถยนต์	2,500.00	1.0700	2,675.00	ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 678
	2.4 งานเสาธง สูง 12.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	5,200.00	1.0700	5,564.00	ลงวันที่ 28 ม.ค.2560
	2.5 งานระบบ ไฟ sport light (เหมายาย)	5,850.00	1.0700	6,259.50	
	2.6 งานตัวอักษรสแตนเลส 3 ภาษา หรืออักษรซิง(สแตนเลส) และตราหน่วยงาน เงื่อนไข Factor F (ผนคชก 1)	65,000.00	1.0700	69,550.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,818,746.96	
	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน			2,818,746.96	
	คิดเป็นเงินเพียง (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			2,818,000.00	

หมายเหตุ ราคาสุดนำมาจากราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 และค่าแรงงานเครื่องจักรกลฯกรมบัญชีกลาง 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วันจำนวน 4 งวด

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัด ทด.ปะแต รักษาการแทน ผอ. กองช่าง ทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพริดา สุระคำแหง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรธนา แชนา)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา ทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัครคุณ ราช)

รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงานเทศบาลตำบลเปะแด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเปะแด หมู่ที่ 6 ตำบลเปะแด อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 019/2561 จำนวน 15 แผ่น

รายการเลขที่.....

ประมาณราคา เทศบาลตำบลเปะแด.....ต.เปะแด.....อำเภอยะหา.....จังหวัดยะลา

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.2561

ประมาณราคาโดย นายบุญชัย ดีเลิศไพบุชัย ปลัดเทศบาลตำบลเปะแด ช่วยราชการแผนกกองช่าง ทด.เปะแด นายพฤษหัตถ์สุรี อาแว ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา ทด.เปะแด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกมา(1)							309,285.46	
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อคนิรติระบายอากาศขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.	25.80	ตร.ม.	90.00	2,322.00	82.00	2,115.60	4,437.60	
	6.งานคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	215.00	ม.	57.87	12,442.05	40.00	8,600.00	21,042.05	
	7.งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนฉาบเรียบ (พร้อมเชาว์รอง)	867.00	ตร.ม.	80.00	69,360.00	82.00	71,094.00	140,454.00	
	- ฉาบปูนเรียบเสาด้านและคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.15 ม.	75.25	ตร.ม.	80.00	6,020.00	82.00	6,170.50	12,190.50	
	8.งานติดตั้งประตูหน้าต่าง (แบบบานเลื่อน) ตกแต่งลวดลายเหล็กดัด พร้อมอุปกรณ์								
	- (ปล.2) ขนาด 1.00x2.00 เมตร พร้อมค่าแรงงานประกอบและติดตั้ง (เหมาจ่าย)	1.60	ตร.ม.	7,200.00	11,520.00			11,520.00	
	9.งานทาสี								
	- สีรองพื้น	867.00	ตร.ม.	35.00	30,345.00	30.00	26,010.00	56,355.00	
	- สีน้ำพลาสติก(ภายนอก) ขนาด 18.925 ลิตร	1,734.00	ตร.ม.	40.00	69,360.00	35.00	60,690.00	130,050.00	
	(1.2) งานก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 2.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร (แบบ B)	38.00	ตร.ม.						
	(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)								
	1.งานโครงสร้างรั้ว คสล. สูง 1.00 ม. ยาว 19.00 ม.								
	- งานบล็อกลูกเต๋า	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	- งานดินถม ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 34.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	27.20	ลบ.ม.	247.66	6,736.35	99.00	2,692.80	9,429.15	
	2.งานโครงสร้างรั้ว คสล.	1.00	งาน						
	- งานดินถมฐานรากแล้วถมคืน	2.76	ลบ.ม.			99.00	273.24	273.24	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	313.09	313.09	91.00	91.00	404.09	
	- คอนกรีตรองพื้น (ผสมสำเริง) รูปทรงรูปปาก ขนาด 180 ksc.	2.00	ลบ.ม.	2,697.32	5,394.64	316.00	632.00	6,026.64	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานยกไป(1)							702,967.73	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานยกมา(1)								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (ผสมสำเร็จ) รูปทรงรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 240 ksc.	1.85	ลบ.ม.	2,963.68	5,482.81	391.00	723.35	6,206.16	
	3.งานเหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- เหล็ก SR 24 RB Ø 6 มม.	0.03	ตัน	23,224.30	696.73	3,401.00	102.03	798.76	
	- เหล็ก SR 24 RB Ø 9 มม.	0.07	ตัน	21,682.25	1,517.75	3,401.00	238.00	1,755.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	39.25	117.75			117.75	
	4.งานไม้แบบ	13.42	ตร.ม.			133.00	1,784.86	1,784.86	
	- ไม้แบบ ลัด 80%+ไม้โครง+ตะปู	10.74	ตร.ม.	350.00	3,759.00			3,759.00	
	5.งานผนังก่ออิฐฉาบสี								
	- ผนังก่ออิฐฉาบสีก่อ หนา 7 ซม. ขนาด 0.70x0.19x0.39 ม.	37.91	ตร.ม.	80.00	3,032.80	82.00	3,108.62	6,141.42	
	- ผนังก่ออิฐฉาบสีก่อ หนา 7 ซม. ขนาด 0.70x0.19x0.39 ม.	25.00	ตร.ม.	100.00	2,500.00	82.00	2,050.00	4,550.00	
	6.งานคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	19.00	ม.	57.00	1,083.00	40.00	760.00	1,843.00	
	7.งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนผนังเรียบ (พร้อมเชาว์ร่อง)	75.82	ตร.ม.	80.00	6,065.60	82.00	6,217.24	12,282.84	
	- ฉาบปูนเรียบเสาเอ็นและคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.15 ม.	6.65	ตร.ม.	80.00	532.00	80.00	532.00	1,064.00	
	8.งานรั้วเหล็กดัดแสดทาสีสูง 1.00 ม. ยาว 19.00 ม.								
	- งานรั้วเหล็กดัดแสดทาสีสูง (เหมาราย)	15.20	ตร.ม.	5,400.00	82,080.00			82,080.00	
	9.งานติดตั้งประตูเหล็ก (แบบบานเลื่อน) ตกแต่งสวยงามไม้ เช่น รางเหล็ก	14.40	ตร.ม.	7,500.00	108,000.00			108,000.00	
	- (ป.1) ขนาด 2.00x8.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์								
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้ง (เหมาราย)								
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานยกไป(1)							933,351.27	

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายการเลขที่.....

ประมาณราคา เทศบาลตำบลปะแต.....ด.ปะแต.....อำเภอยะหา.....จังหวัดยะลา

ประมาณราคามือวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.2561

ประมาณราคาโดย นายบุญชัย ตีลิตไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลปะแต ช่วยราชการแผนกกองช่าง ทด.ปะแต นายหมู่หนัดสุกรี อาแว ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา ทด.ปะแต

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานก่อสร้างรั้วคสล.สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม	1.00	งาน						
	4.1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างตัวรั้ว ขนาดกว้าง 2.20x7.00 ม. ผนังป้ายคสล. ก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม. (เหมารวม)	15.40	ตร.ม	2,400.00	36,960.00	1,600.00	24,640.00	61,600.00	
	4.2 งานเสาปูน คสล. ก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม. (เหมารวม)	0.80	ตร.ม	2,000.00	1,600.00	1,200.00	960.00	2,560.00	
	4.3 งาน โครงสร้างฐานรองรับรั้ว คสล. พร้อมงานฉาบปูนหนา 10 ซม. (เหมารวม)	3.30	ตร.ม	2,400.00	7,920.00	1,500.00	4,950.00	12,870.00	
	4.4 งานตัวรั้วคสล. เสาปูน กว้าง 0.50 ม. ยาว 6.60 ม. สูง 0.30 ม. (เหมารวม)	11.00	ตร.ม	3,200.00	35,200.00	960.00	10,560.00	45,760.00	
	4.5 งานตัวรั้วคสล. เสาปูน กว้าง 0.50 ม. ยาว 6.60 ม. สูง 0.30 ม. (เหมารวม)	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
	4.6 งานระบบไฟ sport light (เหมารวม)	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
5	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานทั้งหมด (4)							193,640.00	
	งานก่อสร้างลาน คสล. เสาปูนเสริมเหล็ก (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต) กว้าง 34.20 เมตร ยาว 43.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,977.50 ตร.ม								
	5.2 งานก่อสร้างลานคสล. เสาปูนเสริมเหล็ก (สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,977.50 ตร.ม	170.00	ตร.ม					16,830.00	
	- งานดินถมปรับระดับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง	72.00	ตร.ม	316.09	22,758.48	91.00	6,552.00	29,310.48	
	- งานพรวนหน้าดินหน้า 0.05 ม.							46,140.48	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานไป(5)								

