

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ณ ถนนสายเจาะกือแตะ – กำปงบารู บ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๑๕๕ กิโลเมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ณ ถนนสายเจาะกือแตะ – กำปงบารู บ้านบายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๒๔/๒๕๕๖ จำนวน ๔ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ราคากลาง ๗๑๒,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปริ.๔

๕.๒ ปริ.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	กรรมการ
๓. นางสาวโรสณา แยนนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นายอับดุลการิม ดือราแม	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ
๕. นางสาวรอฮานา ปะเต๊ะเลาะ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้าง

ปร. 5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0+155 ไหล่ทาง 0.50 เมตร ทน 0.15 เมตร

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเจาะกือแตะ - กำปงบารู หมู่ที่ 1 บ้านบายน ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ 024 / 2556 จำนวน 4 แผ่น

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
1.1	งานถนน คสล.	503,866.92	1.3574	683,948.96	31.00 - 31.99
1.2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ 36 กม.
	เงื่อนไข(Factor f ผันตกทุก 1)				
	เงินประกันผลงานหนัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			686,948.96	
	พด.มดี ครม บวก 5%			34,347.45	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			721,296.41	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			721,000.00	
ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 775 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 930.32 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน/จำนวน 1 งาน

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หะหมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฟาริดา สุระคำแหง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโรสณา แยนา)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัศกุลกริม ดีอราแม)

(นางสาวรอฮานา ปะเต๊ะเลาะ)

สมาชิก สท. เขต 1

สมาชิก สท. เขต 1

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
ณ. สายเจาะกือแตะ - กำปงบารู บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร ระยะทาง 0+155 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนบาท		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	831.00	ตร.ม	2.18	1,811.58	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขาผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณดินตัดก่อน
2	งานตัดดิน		ลบ.ม		-	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิม	770.00	ตร.ม	9.10	7,007.00	ดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	117.00	ลบ.ม	186.86	21,862.62	- ลูกรังกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม
5	งานไหล่ทางลูกรัง	23.00	ลบ.ม	186.86	4,297.78	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	40.00	ลบ.ม	446.76	17,870.40	หนา 0.15 ม.
7	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 350/ตร.ชม	117.00	ลบ.ม	3,049.56	356,798.52	
8	งานเหล็กเสริม				-	ข้าง 0.50 ม.
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. #0.25*0.25 ม.	775.00	ตร.ม	50.00	38,750.00	
	- เหล็ก 19 มม. Ø 19 มม.	435.00	กก.	25.34	11,022.90	หนา 0.15 ม.
9	แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 เมตร	54.00	แผ่น	35.00	1,890.00	
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	52.00	ตร.ม	720.00	37,440.00	ระยะทางขนส่ง
11	งานเครื่องหมายจราจร				-	- ลูกรัง 12 กม.
	แบบ บ.25		ชิ้น		-	- ท่อ 30 กม.
	แบบ น-1		ชิ้น		-	- ปูนซีเมนต์ 36 กม.
	แบบ บ-1		ชิ้น		-	- ทราย 36 กม.
	แบบ ต-1		ชิ้น		-	- หิน 26 กม.
	แบบ ต.-2		ชิ้น		-	
	หลัก กม.		ชิ้น		-	
	งานตีเส้น		ตร.ม		-	ที่ราคาน้ำดีเซล
12	งานเปิดเตลิด				-	31.00-31.99 บาท/ลิตร
	ท่อ พีวีซี 3/4	4.00	ท่อน	56.53	226.12	
	กระดานซาวอ้อย	3.00	แผ่น	340	1,020.00	
	งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีต	215.00	ม.	18.00	3,870.00	
	รวมราคางานต้นทุน				503,866.92	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
						ดอกเบี้ยเงินกู้ 0%
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				503,866.92	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	(คิดเป็นงบประมาณ)				503,866.92	

ประมาณราคา



(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา

วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตรวจสอบ



(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัด ทด.ปะแต รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557