

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปอเนาะบูรี๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลปะแต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปอเนาะบูรี๊ะ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐+๑๙๗ กิโลเมตร ณ สายปอเนาะบูรี๊ะ บ้านปะแต หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๓/๒๕๕๘ จำนวน ๖ แผ่น)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ราคากลาง ๗๖๐,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน	ตำแหน่ง ช่วยราชการ กองช่าง ทต.ปะแต	กรรมการ
๓. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๔. นางสาวรอฮานา ปะเต๊ะเลาะ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ
๕. นายมะซอและ มะแซ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร.
ระยะทาง 0+197 กม.หรือปริมาณงานพื้นไม่น้อยกว่า 788.00 ตรม.

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านปอเนาะบุรี๊ะ บ้านบุเกะจิ หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ทด.เลขที่ ๐๑๖ / 2558 จำนวน 6 แผ่น

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ 1 และ 2	522,215.47 4,000.00	1.3/84	719,821.80 4,000.00	ราคาน้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 ระยะขนส่งวัสดุ ประมาณ 28 กม. (ยะลา-บ.ปอเนาะบุรี๊ะ)
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			723,821.80	
	บวก 5% ตามมติ ครม.			36,191.09	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			760,012.89	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			760,000.00	
ตัวอักษร	(เงินเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ขนาดพื้นที่ 788.00 ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 964.47 บาท/ตรม.

หมายเหตุ งานดินลูกรังขนส่ง(หน้าบ่อ) ระยะทาง 7 กม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน/จำนวน 2 งวด

(ลงชื่อ).....สำรวจ/ประมาณการ

(นายหมู่หะหมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแตรักษาการแทน ผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน)

ผอ.กองช่างทด.นาประดู่ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฟาริดา สุระคำแหง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรอฮานา ปะเต๊ะเลาะ)

(นายมะฆะและ มะฆะ)

สมาชิก สท. เขต 1

สมาชิก สท. เขต 1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านบ่อแม่ขะบุรี บ้านบ่อแม่ขะบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแม่ขะบุรี อำเภอฮอด จังหวัดยะลา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อแม่ขะบุรี
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
 ประมาณการโดย นายบุญชัย ศิริโชคไชยย์ ตรีเลิศไชยย์ ตำแหน่ง ปลัด ทด.ป.แตรกรักราชารพ.ม.ผ.ก.อ.ช.ง. น.าย.ม.หะ.นั.ด.สุ.กรี. อา.น.ว. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือวางรางเดิม(เขนทั้ง) กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 10.00 เมตร (ช่วงที่ 1)	12.00	ลบม			200.00	2,400.00	2,400.00	
2	งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร ช่วงกม. 0+468-0+665 (ช่วงที่ 2)								
	2.1 งานดินถมยกระดับ หนา 0.30 ม.(ปะหลุมบ่อ) พร้อมบดอัด 85%	65.00	ลบม.ม.ม	156.04	10,142.60		-	10,142.60	
	2.2 งานปรับเกลี่ยและบดอัดชั้นทางเดิม	1,180.00	ตร.ม.			8.76	10,336.80	10,336.80	
	2.3 งานพรวนถมปรับระดับ หนา 0.05 ม.	45.00	ลบม.	433.56	19,510.20	90.00	4,050.00	23,560.20	
	2.4 งานดินลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.15 ม.พร้อมบดอัด 85%	160.00	ลบม.ม.ม	187.70	30,032.00		-	30,032.00	
	2.5 คอนกรีตพื้นทาง ค.2 รูปทรงกระบอก 240 ksc.	120.00	ลบม.	2,845.43	341,451.60	306.00	36,720.00	378,171.60	
	2.6 งานไม้แบบ	59.10	ตร.ม.			133.00	7,860.30	7,860.30	
	2.6.1 ไม้แบบ 40%	23.64	ตร.ม.	360.00	8,510.40			8,510.40	
	2.7 ตะปู	9.00	กก.	37.38	336.42			336.42	
	2.8 งานเหล็กเสริม								
	2.8.1 เหล็กตะแกรงลาดเชื่อม Ø6 มม. @ 0.20X0.20 ม. #	788.00	ตร.ม.	30.84	24,301.92	5.00	3,940.00	28,241.92	
	2.8.2 เหล็ก Ø RB 19 มม.	0.07	ตัน	19,836.45	1,388.55	3,401.00	238.07	1,626.62	
	2.8.3 ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	37.38	112.14			112.14	
	2.9 ท่อ PVC Ø%	3.00	ท่อน	60.00	180.00			180.00	
	2.10 กระดาษขาน้อย	2.00	แผ่น	340.00	680.00			680.00	
	2.11 แอสฟัลท์	8.00	ลิตร	35.00	280.00			280.00	
	2.12 งานถมดินลูกรังใต้ทางพร้อมบดอัด	46.90	ลบม.	193.45	9,072.81	49.19	2,307.01	11,379.82	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกไป							513,850.82	

