

ประกาศราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต กว้าง ๒๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๔.๘๓ เมตร ขนาด ๔ ชั้น (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๗/๒๕๕๓ จำนวน ๕๑ แผ่น)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โอนประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะลา จังหวัดยะลา โอนครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ โอนเพิ่ม แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต (ตั้งจ่ายเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินกู้ธนาคารออมสิน ตามหนังสือที่ ยล.ย. (สข) ๑๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ อนุมัติสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาทและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) โอนลด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เงินยืมล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต กว้าง ๒๖.๘๐ เมตร ยาว ๒๔.๘๓ เมตร ขนาด ๔ ชั้น (ตามแบบ ทต. เลขที่ ๐๑๗/๒๕๕๓ จำนวน ๕๑ แผ่น) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๑๐๒ วัน จำนวน ๑๒ งวด โดยวิธีพิเศษ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินยืมล้านบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน	ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.กองช่างทต.ปะแต	ช่วยราชการ กรรมการ
๓. นางสาวฟาริดา สุระคำแหง	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	กรรมการ
๔. นายมาหะกอแข็ง บาโยสนอ	ตำแหน่ง ประธานสภา ทต.ปะแต	กรรมการ
๕. นายมะซอและ มะแซ	ตำแหน่ง สมาชิก เขต ๑	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

เทศบาลตำบลปะแต

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปะแต

ประเภทงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต กว้าง 26.80 เมตร ยาว 24.83 เมตร ขนาด 4 ชั้น

ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยกพื้นใต้ดินโล่ง ขนาด 4 ชั้น ,ชั้นที่1ใต้ดินโล่ง, ชั้น2 ห้องผู้บริหาร, ชั้น3 กองงานต่างๆ

ชั้น4 ห้องกองการศึกษา,ห้องประชุมเล็ก,ห้องประชุมสภาเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะแต

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 เดือนตุลาคม 2557

ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 11 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ,ค่าแรง เป็นเงิน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานอาคาร 1.1 ป้ายโครงการ จำนวน 2 ชุด	15,581,960.42 4500.00	1.2229	19,055,179.40 4500.00	ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.ยะลา 30.00-30.99 บาท/ลิตร ระยะขนส่งวัสดุประมาณ 28 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป (ตัวอักษร)	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			19,059,679.40	
	- เงินเพิ่ม 5% ตามมติ ครม.			952,983.97	
	- รวมเป็นค่าก่อสร้าง			20,012,663.37	
	- คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			20,000,000.00	
	(เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน)				ระยะเวลาดำเนินการ 735 วัน

ขนาดเนื้อที่ 1,353.64 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ $20,000,000 / 1,353.64 = 14,774.98$ บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 735 วัน/จำนวน 12 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....สำรวจ

(นายหมู่หมัดสุกรี อาแว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....คำนวณ/ประมาณราคา

(นายสุทธิพงษ์ อัสมาอิน)

ผอ.กองช่างทด.นาประตุ๋ ผู้ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ อัสมาอิน)

ผอ.กองช่างทด.นาประตุ๋ ผู้ช่วยราชการแทนผอ.กองช่างทด.ปะแต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฟาริดา สุระคำแหง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาหะกอเซ็ง บาโยสนอ)

ประธานสภา ทด.ปะแต

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะซอและ มะแซ)

สมาชิก สท. เขต 1

แบบปร. 4

แบบเลขที่ 017 / 2553 จำนวน 51 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

กษัตริย์แห่งอียิปต์ ออานามอนีเซส ผู้ช่วยช่างโยธา

[illegible]

แบบปร. 4

แบบเลขที่ 017 / 2553 จำนวน 51 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

[illegible]

แบบปร. 4

แบบเลขที่ 017 / 2553 จำนวน 51 แผ่น

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายสุทธิพงษ์ อีสมาอิน ผอ.กองช่าง ทต.นาประดู่ช่วยราชการแทน ผอ.กองช่าง ทต.ปะแต, นายอนุพัฒน์สุกรี อาแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต กว้าง 26.80 ม. ยาว 24.83 ม. ขนาด 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

ประมาณการโดย นายสุทธิพงษ์ อัสมาฮัน ผอ.กองช่าง ทด.มาประชุมราชการแทน ผอ.กองช่าง ทด.ปะแต , นายยุทธพงศ์ อานาว ดำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบปร. 4

แบบเลขที่ 017 / 2553

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ปริมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมค่าวัสดุ/แรงงานโยธา							7,477,166.42	
2.2 หมวดงานพื้น									
2.2.1 งานฉาบดินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.(F1) ชั้นที่ 1,2,3,และ4		1,039.00	ตร.ม.	490.00	509,110.00	160.00	166,240.00	675,350.00	
2.2.2 งานฉาบดินขัดไม้ (F2) ชั้นใต้กลาง ด้านหน้า/ด้านหลัง		115.00	ตร.ม.	450.00	51,750.00	150.00	17,250.00	69,000.00	
2.2.3 งานฉาบดินขัดไม้เรียบ (F3) ชั้นใต้ไฟฟ้า		70.00	ตร.ม.	80.00	5,600.00	70.00	4,900.00	10,500.00	
2.2.4 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" X 12" (F4) ห้องน้ำ / ห้องส้วม		120.00	ตร.ม.	310.00	37,200.00	150.00	18,000.00	55,200.00	
2.2.5 งานฉาบดินขัดไม้เรียบเสมาน้ำยา กันซึม		222.00	ตร.ม.	95.00	21,090.00	75.00	16,650.00	37,740.00	
2.2.6 งานฉาบทรายล้าง เสารองรับสายกังปลา		50.00	ตร.ม.	420.00	21,000.00	170.00	8,500.00	29,500.00	
2.2.7 งานฉาบทรายล้าง		46.00	ตร.ม.	420.00	19,320.00	160.00	7,360.00	26,680.00	
2.2.8 งานฉาบ คสล. / ปูนโตนด์จุดยึดเบรค (เบรคจ่าย)		38.25	ตร.ม.	980.00	37,485.00			37,485.00	
2.3 หมวดงานผนัง									
2.3.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นขนาด 3.5*7*16 ซม.		1,200.00	ตร.ม.	252.00	302,400.00	89.00	106,800.00	409,200.00	
2.3.2 ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐ		2,400.00	ตร.ม.	66.00	158,400.00	100.00	240,000.00	398,400.00	
2.3.3 ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.		700.00	ตร.ม.	66.00	46,200.00	100.00	70,000.00	116,200.00	
2.3.4 งานฉาบผิวทรายล้าง		80.00	ตร.ม.	350.00	28,000.00	150.00	12,000.00	40,000.00	
2.3.5 ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 10" x 12"		302.00	ตร.ม.	270.00	81,540.00	150.00	45,300.00	126,840.00	
2.3.6 งานทาสี		5,104.00	ตร.ม.	70.00	357,280.00	45.00	229,680.00	586,960.00	
2.3.7 ผนังฉาบฉาบอิฐ ทน 12 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี		14.00	ตร.ม.	165.00	2,310.00	52.00	728.00	3,038.00	
	รวมวัสดุ/แรงงานทั้งหมด							10,099,259.42	

แบบเลขที่	017	/	2553	จำนวน	51 แผ่น
แบบปร.	4			แผ่นที่	5/11

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

[illegible]

แบบปร. 4

แบบเลขที่ 017 / 2553 จำนวน 51 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

นายมะหะหมัดสุกรี อาแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต กว้าง 26.80 ม. ยาว 24.83 ม. ขนาด 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอชะพา จังหวัดยะลา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลปะแต

ประมาณการโดย นายสุทธิพงษ์ อีสมาธิ์ ผอ.กองช่าง พด.นาประจักษ์วิทยาราชการแผน ผอ.กองช่าง พด.ปะแต, นายอนุพงษ์สุกรี อาแว ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบปร. 4

แบบเลขที่ 017 / 2553

จำนวน 51 แผ่น

วันที่ 10/11

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	รวมค่าวัสดุ/แรงงานตาม							14,864,350.42	
	5.12 ทรายประจักษ์(ตามรูปขยายไปแบบ)	9.00	ชุด	5,000.00	45,000.00	700.00	6,300.00	51,300.00	
	5.13 งานราวกั้นแอสตันส 2 แถว 02" ขึ้น 3 ชั้น (เหมาะจ่าย)	27.00	ม.	1,900.00	51,300.00			51,300.00	
6	หมวดงานค่าใช้จากระบบสาธารณูปโภค								
	6.1 ตู้ควบคุมระบบโทรมาตร หรือ อุปกรณ์ (เหมาะจ่าย)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
	6.2 งานติดตั้งไฟฟ้าสายเมน+ (เหมาะจ่าย)								
	6.3 งานปลงเสาพาสายไฟฟ้าต่อเชื่อมตัวอาคารหรือมีดินตอไฟฟ้า+สายเมน	1.00	ชุด						
7	งานระบบประปา								
	7.1 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 HP พร้อมอุปกรณ์ / รางสูบน้ำ (เหมาะจ่าย)	1.00	เครื่อง		75,000.00			75,000.00	
	7.2 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์โกลีตัน ขนาด 2000 ลิตร	3.00	ชุด	14,500.00	43,500.00	1,450.00	4,350.00	47,850.00	
8	หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	8.1 ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป	6.00	ชุด	22,920.00	137,520.00	3,500.00	21,000.00	158,520.00	
	8.2 งานอุปกรณ์ค่าแรงค่าชุดฝังดิน (เหมาะจ่าย)	6.00	ชุด			2,500.00	15,000.00	15,000.00	
9	หมวดงานทางลาดคนพิการและงานห้องน้ำคนพิการ								
	9.1 งานทางลาดคนพิการและงานห้องน้ำคนพิการ (เหมาะจ่าย)	1.00	งาน		18,000.00			18,000.00	
10	หมวดงานอื่น								
	10.1 งานไม้ค้ำยันขาตา พร้อมอุปกรณ์ (เหมาะจ่าย)	1.00	งาน		50,000.00			50,000.00	
	10.2 งานป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ (เหมาะจ่าย)	1.00	งาน		18,000.00			18,000.00	
	10.3 งานพ่นฉาบหรืออุปกรณ์ติดตั้ง (เหมาะจ่าย)	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00			60,000.00	
	รวมวัสดุ/แรงงานทั้งหมด							15,459,320.42	